Codice A1817B
D.D. 23 aprile 2026, n. 767
Legge 30/12/2023 n.213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026, articolo1 - commi da 464 a 468. Intervento NO_A18_L213_23_009 - Ripristino della funzionalità idraulica delle briglie lungo il torrente Pescone in Comune di Pettenasco (NO) - CUP J28H25000110001, CIG di gara B9133827B2. Approvazione Variante in corso d'opera, del quadro economico ..

ATTO DD 767/A1817B/2026 DEL 23/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Legge 30/12/2023 n.213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026, articolo1 - commi da 464 a 468.
Intervento NO_A18_L213_23_009 - Ripristino della funzionalità idraulica delle briglie lungo il torrente Pescone in Comune di Pettenasco (NO) – CUP J28H25000110001, CIG di gara B9133827B2.
Approvazione Variante in corso d'opera, del quadro economico ed autorizzazione idraulica dei nuovi lavori.

Visto il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati approvato con Determinazione Dirigenziale n.2135/A1817B/2025 del 31/10/2025, per un importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 183.552,27 oltre IVA 22%;

Visto che a seguito di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n.2557/A1817B/2025 del 10/12/2025 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa IMPRESA PRINI SRL, con sede legale in via IV Novembre, 17 - 28832 Belgirate (VB), P. IVA n.00112210034 per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari ad Euro 161.056,83 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad Euro 7.366,17) oltre IVA 22%;

Visto che durante l'esecuzione delle opere in progetto, una volta terminate le operazioni di rimozione dei depositi di materiale, è emersa la necessità di ripristinare le scogliere a protezione della sponda in destra idrografica e del rilevato della rampa di accesso al bacino, relativamente alla sola briglia alta, il direttore dei lavori ha disposto, in accordo con l'Impresa appaltatrice, la realizzazione di tali nuovi lavori secondo l'elaborato grafico ed al computo metrico di confronto, entrambi allegati alla Relazione tecnica di perizia;

Visto che per attuare le lavorazioni sopra descritte è necessario inserire dei nuovi prezzi, in quanto non presenti nell'elenco prezzi di progetto;

Visto che le modifiche sono comunque volte al miglioramento della funzionalità idraulica della vasca alta;

Visto la Relazione tecnica di perizia, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatta in data 13/04/2026 e sottoscritto dalle parti: Ing. Marco Lampugnani, in qualità di Direttore dei Lavori, Sig. Prini Angelo, in qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa Appaltatrice, e l'Ing. Mauro Spanò in qualità di Responsabile Unico di Progetto (RUP), riportante:
- il computo metrico di perizia;
- il quadro economico di raffronto;

Vista la nuova Tav. 3b Briglia alta - planimetria e sezioni, rappresentativa delle opere di Variante;

Dato atto che con il succitato atto le parti concordano e approvano le varianti alle lavorazioni, i nuovi quadri economici unitamente ai nuovi prezzi unitari qui di seguito riportati:

01.A01.A40.003 - Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasi mezzo nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per fondazioni di muri di sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino alla profondità di 2 metri, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa l'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte. Con deposito i lati dello scavo.
Euro 35,65/m3 (Euro trentacinque/65 al metro cubo);

01.A21.G55.005 - Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte. In fibra di poliestere o simile.
Euro 2,59/m2 (Euro due/59 al metro quadrato);

01.P01.A10.005 – Operaio specializzato – ore normali.
Euro 40,55/ora (Euro quaranta/55 all'ora);

18.A80.A93.005 - Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume medio comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°.
Euro 67,69/m3 (Euro sessantasette/69 al metro cubo);

18.P05.A52.015 - Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione. resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12.
Euro 1,53/m2 (Euro uno/53 al metro quadrato);

considerato che dai quadri economici riportati nella Relazione tecnica di perizia, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi risulta una minore spesa per lavorazioni soggette a ribasso pari a Euro 2.790,45 per un totale dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (Euro 7.336,17) pari ad Euro 180.761,82.

Dato atto che l'impresa appaltatrice IMPRESA PRINI SRL assume l'impegno a realizzare, senza eccezione alcuna, i lavori previsti e indicati nell'atto sopraccitato e che saranno eseguiti secondo le stesse modalità e condizioni contenute nel contratto d'appalto e il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà determinato con l'applicazione anche dei nuovi prezzi concordati;

Visto il nuovo quadro economico generale - raffronto:

A) LAVORI	**PROGETTO**	**APPALTO**	**PERIZIA**
A1) IMPORTO LAVORI	€ 176.186,10	€ 176.186,10	€ 173.395,65
RIBASSO D'ASTA 12,768%		- € 22.495,44	- € 22.139,16
A1*) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 153.690,66	€ 151.256,49
A2)ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€ 7.366,17	€ 7.366,17	€ 7.366,17
TOTALE A) LAVORI	€ 183.552,27	€ 161.056,83	€ 158.622,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) PROVE DI LABORATORIO/INDAGINI	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
B2)SPESE TECNICHE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 4.033,45	€ 4.033,45	€ 4.033,45
B3) SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE GEOLOGICA-RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.083,95	€ 2.083,95	€ 2.083,95
B4)ART.45,D.LGS.36/2023-2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E PROGETTISTI)	€ 3.671,05	€ 3.671,05	€ 3.671,05
B5)CONSULENZE SECIALISTICHE	€ 1.456,53	€ 1.456,53	€ 1.456,53
B6)IMPREVISTI COMMA 2, ART 5, ALL.i.7, d.LGS.36/2023	€ 6.674,03	€ 6.674,03	€ 6.674,03
B7)CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
B8)SPESE PER PROCEDURE AUTORIZZATIVE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B9)IVA LAVORI(VOCI DEL QUADRO A1,A2,B1)	€ 40.909,50	€ 35.960,50	€ 35.424,99
B10)IVA SPESE TECNICHE(VOCI DEL QUADRO B2,B3,B5)	€ 1.666,26	€ 1.666,26	€ 1.666,26
B11)ONERI CONTRIBUTIVI SULLE SPESE TECNICHE	€ 302,96	€ 302,96	€ 302,96
B12)RISPARMIO SU RIBASSOE RELATIVA IVA		€ 27.444,44	€ 30.414,12
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.447,73	€ 88.943,17	€ 91.377,33
TOTALE COMPLESSIVO A)+B)	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**

Considerato che la presente determinazione non ha valenza contabile poiché non richiede variazioni all'impegno n.2026/2516 su Cap. 200638/2026 istituito con Determinazione Dirigenziale n.2557/A1817B/2025 del 10/12/2025 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e Legge Regionale 14 ottobre 2014, n.14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge Regionale 28 luglio 2008, n.23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- D.G.R. 29 aprile 2022, n.1-4936 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028.;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523;

determina

1. di autorizzare in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, l'esecuzione dei lavori e opere di Variante riportate nella Relazione tecnica di perizia e nei suoi allegati;

2. di approvare in linea tecnica ed economica la variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, concordata tra le parti con sottoscrizione congiunta della Relazione tecnica di perizia, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatta in data 13/04/2026 e agli atti del Settore, con il seguente quadro economico:

Visto il nuovo quadro economico generale - raffronto:

A) LAVORI	**PROGETTO**	**APPALTO**	**PERIZIA**

A1) IMPORTO LAVORI	€ 176.186,10	€ 176.186,10	€ 173.395,65
RIBASSO D'ASTA 12,768%		- € 22.495,44	- € 22.139,16
A1*) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 153.690,66	€ 151.256,49
A2)ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€ 7.366,17	€ 7.366,17	€ 7.366,17
TOTALE A) LAVORI	€ 183.552,27	€ 161.056,83	€ 158.622,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) PROVE DI LABORATORIO/INDAGINI	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
B2)SPESE TECNICHE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 4.033,45	€ 4.033,45	€ 4.033,45
B3) SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE GEOLOGICA-RELAZIONE GEOLOGICA	€ 2.083,95	€ 2.083,95	€ 2.083,95
B4)ART.45,D.LGS.36/2023-2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E PROGETTISTI)	€ 3.671,05	€ 3.671,05	€ 3.671,05
B5)CONSULENZE SECIALISTICHE	€ 1.456,53	€ 1.456,53	€ 1.456,53
B6)IMPREVISTI COMMA 2, ART 5, ALL.i.7, d.LGS.36/2023	€ 6.674,03	€ 6.674,03	€ 6.674,03
B7)CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
B8)SPESE PER PROCEDURE AUTORIZZATIVE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B9)IVA LAVORI(VOCI DEL QUADRO A1,A2,B1)	€ 40.909,50	€ 35.960,50	€ 35.424,99
B10)IVA SPESE TECNICHE(VOCI DEL QUADRO B2,B3,B5)	€ 1.666,26	€ 1.666,26	€ 1.666,26
B11)ONERI CONTRIBUTIVI SULLE SPESE TECNICHE	€ 302,96	€ 302,96	€ 302,96
B12)RISPARMIO SU RIBASSOE RELATIVA IVA		€ 27.444,44	€ 30.414,12
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.447,73	€ 88.943,17	€ 91.377,33
TOTALE COMPLESSIVO A)+B)	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**

3. di dare atto che i nuovi prezzi unitari:

01.A01.A40.003 - Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasi mezzo nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per fondazioni di muri di sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino alla profondità di 2 metri, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa l'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte. Con deposito i lati dello scavo.
Euro 35,65/m3 (Euro trentacinque/65 al metro cubo);

01.A21.G55.005 - Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte. In fibra di poliestere o simile.
Euro 2,59/m2 (Euro due/59 al metro quadrato);

01.P01.A10.005 – Operaio specializzato – ore normali.
Euro 40,55/ora (Euro quaranta/55 all'ora);

18.A80.A93.005 - Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume medio comunque non inferiore a m³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria versata a strati sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici, onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L'inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°.
Euro 67,69/m3 (Euro sessantasette/69 al metro cubo);

18.P05.A52.015 - Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione. resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12.

Euro 1,53/m2 (Euro uno/53 al metro quadrato);

sono stati desunti dal prezzario di riferimento della Regione Piemonte annualità 2025 e utilizzati per la stima delle lavorazioni di Variante da assoggettarsi a ribasso d'asta;

4. di dare atto inoltre che l'impresa appaltatrice IMPRESA PRINI SRL assume l'impegno a realizzare, senza eccezione alcuna, i lavori previsti e indicati nella Relazione tecnica di perizia, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi e che saranno eseguiti secondo le stesse modalità e condizioni contenute nel contratto d'appalto e il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà determinato con l'applicazione anche dei nuovi prezzi concordati;

5. che la presente determinazione non ha valenza contabile poiché non richiede variazioni all'impegno n.2026/2516 su Cap. 200638/2026 istituito con Determinazione Dirigenziale n.2557/A1817B/2025 del 10/12/2025 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n.104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

I Funzionari estensori:
Ing. Marco Lampugnani
Dr.ssa Elena Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'